

# ООО "ВИЛЕНА"

107497, г. Москва, ул. Монтажная д.9, стр.1, пом. IV, комн.48

Тел.: +7 (495) 480-05-65,

моб.: +7 (926) 059-57-47

www.starigidrostroy.ru


ИНН/КПП: 7718095555/771801001

## Коммерческое предложение на устройство гидроизоляционных работ по подземному паркингу по адресу: Мичуринский пр.39

№ п/п	Работы				Материалы						
	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во ед.	Ст-ть ед., руб.	Сумма, руб.	Наименование строительных и расходных материалов	Ед. измер.	Цена за ед., руб.	Расход	Ко-во, ед.	Сумма, руб.
Раздел 1. Гидроизоляция деформационного шва - 130 м.л горизонтальных и 120 м.л. вертикальных											
1	Очистка, промывка шва и заделка полиуретановым составом Макрест	м.п.	250,00	340,00	85 000,00	Смесь ремонтная Макрест	кг	102,80	2,20	550,00	56 540,00
2	Разметка инъекционных центров и бурение шуров, комплекс работ по монтажу пакеров	шт.	1250,00	165,00	206 250,00	Пакер в сборе Инъекционный состав Манопур 15	шт. кг	156,21 552,38	1,00 0,53	1250,00 662,50	195 262,50 365 951,75
3	Работы по инъектированию	шт.	1250,00	250,00	312 500,00	Промывная жидкость Манопур Клинер	кг	174,98	0,20	250,00	43 746,01
4	Демонтаж пакеров с последующей зачеканкой инъекционных центров	шт.	1250,00	46,50	58 125,00	Смесь ремонтная Макрест	кг	102,80	0,20	250,00	25 700,00
5	Ожигивание шва гидроизоляционной лентой на эпоксидную основу	м.п.	250,00	495,00	123 750,00	Гидроизоляционная лента Эпоксидная смола	м кг	838,36 980,65	1,00 0,20	250,00 50,00	209 590,00 12 500,00
				Всего за работы:	785 625,00			Всего за материалы:	909 290,26		
Итого по разделу 1:											1 694 915,26 Р
Всего за весь комплекс работ :											1 694 915,26 Р
Накладные расходы 5%											84 745,76 Р
НДС:											18,00
Итоговая стоимость работ с НДС:											2 100 000,00 Р



Исполнитель:  
Трубицын В.Н.



Заказчик:  
Сенцова И.А.